



# AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

PLAZA DE LA JUVENTUD S/N  
29130 ALHAURIN DE LA TORRE  
MÁLAGA

## CONCEJALÍA DE URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA

**COMUNICADO INFORMATIVO:**

**FECHA:** 15/Abril/2012

**OBRA:** REFORMA DE ACERADOS, TRAMO DE C/ MARBELLA Y C/ FARAJÁN

**OBJETO:** TERMINACIÓN DE OBRA.

### **DATOS TÉCNICOS:**

- **SITUACIÓN DE LA OBRA:** PRIMER TRAMO DE C/ MARBELLA Y C/ FARAJÁN (Pinos de Alhaurín).
- **REDACTOR DEL PROYECTO:** SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES.
- **DIRECCIÓN DE OBRA:** SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES.
- **PRESUPUESTO DE LA OBRA:** 75.000,00€

### **OBJETO DE LA OBRA:**

La obra se realiza para mejorar las aceras de estas calles, siguiendo la tónica marcada desde hace 10 años para la reforma y reparación integral de todas las aceras de la Urb. Pinos de Alhaurín, las cuales estaban totalmente deterioradas o en algunos casos inexistentes. Igualmente, a la vez que se han reparado las aceras, se ha sustituido la red de alumbrado público y colocado farolas nuevas.

### **CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA REALIZADA:**

- La obra ha consistido en la retirada de bordillos y aceras deterioradas, reposición de la base de las aceras con una capa estable de zahorra y reposición de una nueva acera con hormigón continuo coloreado, realizándose el bordillo a la misma vez que el resto del pavimento.
- La longitud de acerados repuestos ha sido de 1.500 m. con un ancho medio de 1,20m.
- El periodo de la obra se ha sido desde Octubre de 2011 a Marzo de 2012.

**OBRAS COMPLEMENTARIAS:** Como complemento, en esta misma zona se han realizado las siguientes actuaciones:

- Se ha retirado la red enterrada de alumbrado público, la cual estaba muy deteriorada, con las canalizaciones rotas y los cables sin protección. Se han repuesto los cables bajo tubo de protección, se han reconstruido las arquetas y se han levantado las bases de las farolas, colocándose unas nuevas farolas.
- Se han reparado todas las arquetas de la red eléctrica, de agua potable y de saneamiento que estaban rotas o con desperfectos.

**ESTADO ACTUAL:** En ejecución.